



רשומות

קובץ התקנות

22 ביולי 2020

8664

א' באב התש"ף

עמוד

1828 הודעת התעבורה (קביעת לוח תמורים) (תיקון), התש"ף-2020

1833 תיקון טעות



הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים) (תיקון), התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 16(1) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961' (להלן – תקנות התעבורה), אני קובע לאמור:

1. תיקון סעיף 1 בהודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התשע"א-2010² (להלן – הודעת התעבורה), בסעיף 1, לפני ההגדרה "יעד" יבוא:

"אופניים" – לרבות כל כלי רכב שלפי תקנות התעבורה מורשה לנסיעה בשביל אופניים כמשמעותו בתקנה 122א(ב) לתקנות האמורות, ובכלל זה אופניים עם מנוע עזר וגלגינוע;".

2. תיקון התוספת בהודעת התעבורה, בתוספת –

(1) בחלק 1, בתמרור מס' 137, במקום האמור בטור 3, יבוא:

"תנועת אופניים בקרבת מקום; לענין זה, "אופניים" – כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;"

(2) בחלק 2 –

(א) בתמרור מס' 216, בטור 3, במקום "לאופניים" יבוא "לאופניים – כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;"

(ב) בתמרור מס' 224, בטור 3, אחרי "לתנועת אופניים" יבוא ", כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;"

(ג) בתמרור מס' 225, בטור 3, בסופו יבוא ", כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;"

(ד) בתמרור מס' 227, בטור 3, במקום האמור בו יבוא:

"שביל לתנועת אופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;"

(ה) בתמרור מס' 228, בטור 3, במקום האמור בו יבוא:

"שביל משותף להולכי רגל ולתנועת אופניים, לענין זה, "אופניים" – כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;"

(ו) בתמרור מס' 229, בטור 3, במקום האמור בו יבוא:

שביל נפרד להולכי רגל בלבד, ושביל נפרד לתנועת אופניים בלבד, בהתאמה; לענין זה, "אופניים" – כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;"

(3) בחלק 4 –

(א) בתמרור מס' 412, בטור 3, במקום האמור בו יבוא:

"אסורה הכניסה לאופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;"

(ב) בתמרור מס' 414, בטור 3, במקום האמור בו יבוא:

"אסורה הכניסה להולכי רגל, לרכב עבודה, לטרקטור, לבעלי חיים, או לאופניים; הוראות התמרור יחולו על המשתמשים כמצוין בו ומספרם לא יעלה על שלושה; לענין זה, "אופניים" – כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;"

¹ ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ט, עמ' 1512.

² ק"ת התשע"ח, עמ' 784; התשע"ט, עמ' 8272.

4 כוחו יפה	3 פירושו	2 מספרו	1 צורת התמרור וצבעו
עד לתמרור 441;	אזור שבו אסורה הכניסה לרכב שהוא מזהם, כהגדרתו בחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 ³ , לפי חוק העזר המקומי שחל בתחום הרשות המקומית שבה מוצב התמרור	440	
	קצה האזור שבו אסורה הכניסה לרכב שהוא מזהם ³ ;	441	

(4) בחלק 5 -

(א) בתמרור מס' 501 -

(1) בטור 1, במקום האמור בו יבוא:



(2) בטור 3, במקום האמור בו יבוא:

”כביש או נתיב או שול לתחבורה ציבורית:

הנסיעה בכביש או בנתיב, או בשול מותרת ל-

סומנה צלמית רכבת מקומית (ס-43) - לרכבת מקומית;

סומנה צלמית אוטובוס (ס-44) בצבע צהוב - לאוטובוס הנוסע בקו שירות;

סומנה צלמית אוטובוס (ס-44) בצבע לבן - לכל אוטובוס;

³ ס"ח התשס"ח, עמ' 752.

סומנה צלמית מונית (ס-45) – לכל מונית;

סומנה צלמית אופנוע (ס-48) – לאופנוע;

סומנה ספרה בצירוף הסימון "+" – לרכב – למעט רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3.5 טון – המסיע לפחות כמה נוסעים, לרבות הנהג, הנקוב בתמרוור;

צוינו אחד או יותר מסוגי הרכב בתמרוור, יחולו הוראות התמרוור על פי המצוין בו.

עצירה או חנייה של כלי רכב בנתיב אסורה אלא אם צוין אחרת.;

(ב) בתמרוור מס' 502, במקום האמור בטור 1 יבוא:



;

(ג) בתמרוור מס' 513, בטור 3, במקום "ואין אבן שפה" יבוא "ואבן השפה אינה מסומנת או אין אבן שפה";

(5) בחלק 6, בתמרוור מס' 636, בטור 3, אחרי "לאופניים" יבוא ", כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו";

(6) בחלק 7 –

(א) בתמרוור מס' 706 עד 707, בטור 3, בסופו יבוא "לעניין זה, "אופניים" – כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו";

(ב) בתמרוור מס' 720, במקום האמור בטור 4 יבוא:


"תנועת אופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו";

(ג) בתמרוור מס' 721, במקום האמור בטור 4 יבוא:

"תנועת אופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו";

(ד) אחרי תמרוור 726 יבוא:

1 צורת התמרוור וצבעו	2 מספרו	3 פירושו	4 מיועד ל
"	727	אור אדום: עצור! הוצב תמרוור הוריה בצורת חץ או חצים מעל הרמזור, יחול האמור בו על התנועות המסומנות בתמרוור; סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה;	נוהג באופניים כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;



	<p>סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החציה; לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב; אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החציה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום דולק</p>	728	
<p>נוהג באופניים כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;</p>	<p>אור ירוק: התקדם; מותר לנסוע ישר, ימינה, שמאלה או פרסה, אלא אם כן תמרור הוריה המורכב מעל הרמזור מורה אחרת</p>	729	
<p>נוהג באופניים כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;</p>	<p>אור צהוב: עצור כאמור בתמרור 727; אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה או שנכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד כאמור בתמרור 728</p>		

(7) בחלק 8 –


(א) בתמרור מס' 804, במקום האמור בטור 3 יבוא:

”שביל או נתיב המיועד לאופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו; סע
בכיוון החץ בלבד”;

(ב) במקום תמרור מס' 812 יבוא:

מעבר חציה לאופניים, כהגדרתם
בסעיף 1 להודעה זו;

812



(8) בחלק 10 -

(א) בסמל מס' ס-22, במקום האמור בטור 3 יבוא:
"צומת קמץ ימינה";

(ב) בסמל מס' ס-23, במקום האמור בטור 3 יבוא:
"צומת קמץ שמאלה";

(ג) בסמל מס' ס-25, במקום האמור בטור 3 יבוא:
"צומת קמץ ימינה ואחר כך שמאלה";

(ד) בסמל מס' ס-26, במקום האמור בטור 3 יבוא:
"צומת קמץ שמאלה ואחר כך ימינה";

(ה) בסמל מס' ס-49, במקום האמור בטור 3 יבוא:
"אופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו".

3. תחילתה של הודעה זו 30 ימים מיום פרסומה (להלן – יום התחילה), ואולם תוקפו של תמרור 812 כנוסחו ערב יום התחילה יהיה לשנה מיום התחילה, אם לא הוחלף בתמרור 812 שבהודעה זו.

תחילה

כ"ז בתמוז התש"ף (19 ביולי 2020)
(חמ 766-3-ת1)

יעקב (קובי) בליטשטיין
המפקח הארצי על התעבורה

תיקון טעות

בכללי משק החשמל (תעריפי חשמל) (תיקון מס' 15), התש"ף-2020, שפורסמו בקובץ התקנות 8662, התש"ף, עמ' 1822, בסעיף 1, בכותרת לוח התעריפים המובא בו, אחרי "למיתקנים" צריך להיות "בהספק".

(חמ 3178-3-3ת)

